



## สรุปราคากลางค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 (2)

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.พะโต๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ทต.พะโต๊ะ (โรงเรียนเทศบาล 1) หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ กองช่าง


แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	852,775.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน)	852,775.00	

ประธานกรรมการ



(นายจักริน ท่อสุวรรณ)

กรรมการ



(นายเสรี วรภาวิโรจน์)

กรรมการ



(นายประพันธ์ ไชยพล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5

 งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.พะโต๊ะ สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ทต.พะโต๊ะ (โรงเรียนเทศบาล 1) หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ฝ่าย/งาน....โยธา.....สำนัก/กอง.....ช่าง.....กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	652,617.58	1.3067	852,775.40	
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
รวมค่าก่อสร้าง				852,775.40	
(แปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	852,775.00

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 180 ตารางเมตร เฉลี่ยค่าประมาณราคา 4,738 บาท / ตารางเมตร

ประธานกรรมการ

(นายจักริน ท่อสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเสรี วราภาวิโรจน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการ

(นายประพันธ์ ไชยกุล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ศพด.ทต.พะโต๊ะ

แบบ ปร.4(ก) (2)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ทต.พะโต๊ะ (โรงเรียนเทศบาล 1) หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายละเอียด อาคารกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		422,473.38		119,724.20	542,197.58	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		56,195.00		26,300.00	82,495.00	
3	งานระบบไฟฟ้า		รวม		18,735.00		9,190.00	27,925.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				497,403.38		155,214.20	652,617.58	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม						
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม						
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				497,403.38		155,214.20	652,617.58	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการลงชื่อ  กรรมการลงชื่อ  กรรมการ

## รายการปริมาณงานและราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.พะโต๊ะ

แบบ ปร.4(ก) (2)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ทต.พะโต๊ะ (โรงเรียนเทศบาล 1) หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราซ และฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่ ขุดต่อไม้	1	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	27	ลบ.ม.			112.00	3,024.00	3,024.00	
	- ทราซหยาบรองกันฐานราก	2	ลบ.ม.	450.00	900.00	104.00	208.00	1,108.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	3	ลบ.ม.	1,600.00	4,800.00	426.00	1,278.00	6,078.00	
	- ทราซถมปรับระดับ	12	ลบ.ม.	450.00	5,400.00	104.00	1,248.00	6,648.00	
	รวมงานข้อ 1.1				11,100.00		10,758.00	21,858.00	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	50	ลบ.ฟ.	400.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ไม้คร่าว	20	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน								
	- ตะปูขนาดต่างๆ	40	กก.	37.38	1,495.20	-	-	1,495.20	
	- ค่าแรงไม้แบบ	70	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	9,310.00	9,310.00	
	รวมงานข้อ 1.2				29,495.20		9,310.00	38,805.20	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ซม.	36	ลบ.ม.	2,200.00	79,200.00	436.00	15,696.00	94,896.00	
	รวมงานข้อ 1.3				79,200.00		15,696.00	94,896.00	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	1,954	ตัน	23,998.19	46,892.46	4,100.00	8,011.40	54,903.86	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.								
	- เหล็กกลม DB 24 Ø 12 มม.	3,986	ตัน	23,576.41	93,975.57	3,300.00	13,153.80	107,129.37	
	- เหล็กกลม DB 24 Ø 16 มม.								
	- เหล็กกลม DB 24 Ø 20 มม.								
	- เหล็กกลม DB 24 Ø 25 มม.								
	- wire mesh dir 4 mm.@0.20 m.	224	ตร.ม.	33.00	7,392.00	5.00	1,120.00	8,512.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	65	กก.	35.51	2,308.15	-	-	2,308.15	
	รวมงานข้อ 1.4				150,568.18		22,285.20	172,853.38	
	1.5 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 6"X6" หน้า 4 มม.	6	ท่อน	3,100.00	24,800.00			24,800.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2 1/2" (คาดเหลือง)	22	ท่อน	1,150.00	25,300.00			25,300.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1 1/2" (คาดเหลือง)	22	ท่อน	785.00	17,270.00			17,270.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1 1/4" (คาดเหลือง)	15	ท่อน	650.00	9,750.00			9,750.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1" (คาดเหลือง)	24	ท่อน	580.00	13,920.00			13,920.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม.(กัลวาไนซ์)	52	ท่อน	720.00	37,440.00			37,440.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 2.0 มม.(กัลวาไนซ์)	15	ท่อน	380.00	5,700.00			5,700.00	
	- แผ่นเหล็ก 10"x 10" หน้า 12 มม.รวมชายธง	12	ชุด	650.00	7,800.00			7,800.00	
	- เหล็ก j bolt Ø 20 มม. ยาว 0.30 เมตร	72	ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาและtruss	4,950	กก.			12.00	59,400.00	59,400.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคา	65	ตร.ม.	58.00	3,770.00	35.00	2,275.00	6,045.00	
	- เพลทหัวเสา 6"X6" หน้า 9 มม.	12	แผ่น	350.00	4,200.00			4,200.00	
	รวมงานข้อ 1.5				152,110.00		61,675.00	213,785.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

## รายการปริมาณงานและราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.พะโต๊ะ

แบบ ปร.4(ก) (2)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ทต.พะโต๊ะ (โรงเรียนเทศบาล 1) หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		422,473.38		119,724.20	542,197.58	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. รีดโค้ง	210	ตร.ม.	200.00	42,000.00	70.00	14,700.00	56,700.00	
	- ครอบข้างหลังคา เมทัลชีท	25	เมตร	220.00	5,500.00	50.00	1,250.00	6,750.00	
	- กันสาดเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	24	ตร.ม.	180.00	4,320.00	50.00	1,200.00	5,520.00	
	รวมงานข้อ 2.1				51,820.00		17,150.00	68,970.00	
	2.2 งานพื้น								
	- ผิวพื้นปรับระดับพร้อมขัดมัน								
	- ขัดหยาบผิวพื้นไม่รวมปูน	180	ตร.ม.			30.00	5,400.00	5,400.00	
	รวมงานข้อ 2.2						5,400.00	5,400.00	
	2.3 งานทาสี								
	- สีพลาสติกอะคริลิก 100 %								
	- สีกันสนิมและน้ำมัน	125	ตร.ม.	35.00	4,375.00	30.00	3,750.00	8,125.00	
	รวมงานข้อ 2.3				4,375.00		3,750.00	8,125.00	
	2.4 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.4				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		56,195.00		26,300.00	82,495.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- ชุดหลอดไฟ LED 50 W พร้อมอุปกรณ์ยึด	9	ชุด	950.00	8,550.00	150.00	1,350.00	9,900.00	
	รวมงานข้อ 3.1				8,550.00		1,350.00	9,900.00	
	3.2 งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- ท่อร้อยสายไฟพร้อมกล่องพักสาย	1	งาน				5,000.00	5,000.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า พร้อมบล็อก	6	ชุด	180.00	1,080.00	100.00	600.00	1,680.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้า	3	ชุด	35.00	105.00	100.00	300.00	405.00	
	รวมงานข้อ 3.2				1,185.00		5,900.00	7,085.00	
	3.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	9	จุด	250.00	2,250.00	80.00	720.00	2,970.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	3	จุด	250.00	750.00	80.00	240.00	990.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	6	จุด	250.00	1,500.00	80.00	480.00	1,980.00	
	รวมงานข้อ 3.3				4,500.00		1,440.00	5,940.00	
	3.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุมไฟ	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	รวมงานข้อ 3.4				4,500.00		500.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าทั้งหมด		รวม		18,735.00		9,190.00	27,925.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ